

**חלק ב' 2 - כתב כמויות**

איטום גג היכל מנורה מבטחים				
תאור סעיף האיטום	יחידת מידה	כמות מוערכת	מחיר בש"ח ליח' מע"מ	סה"כ בש"ח לא כולל מע"מ
<b>עבודות הכנה</b>				
משאית מנוף עד 12 מ"א.	עד 3 שעות עבודה	לא למילוי		
תוספת לכל שעת עבודה משאית (לא לצורכי חישוב סה"כ התמורה)	שעת עבודה משאית מעבר ל-3 שעות (מחיר לכל שעה נוספת)	לא למילוי		-
הסרת יריעות איטום עד הגעה לתשתית בטון	מ"ר	3,200		
פינוי פסולת יריעות במכולה לאתר מוסדר , לא כולל עבודת מנוף בבלות 0.4 מ"ק	בלה	110		
<b>עבודות איטום</b>				
<b>איטום הגג בשתי שכבות, פוליאוריטן מסוג סיקה לסטיק 612, בעובי 2 מ"מ</b>				
איטום גגות שטוחים בציפויים על בסיס אמולסיה פוליאוריטנית מסוג "סיקה לסטיק 612" או ש"ע בשתי שכבות, בכמות כוללת של 2.5 ק"ג/מ"ר, ואיטום רולקוט בשתי שכבות וארג פוליאסטר.	מ"ר	4,100		
<b>שיקום בטון במעקות</b>				
שיקום בטון במעקה, עד עובי 2 ס"מ.	מ"ר	50		
<b>מילוי שקעים ושלוליות, תיקוני בטון, בגראוט בלתי מתכווץ עד עומק 5 ס"מ</b>				
הכנת תשתית לאיטום, לרבות חיתוך הזיון בולט, שיקום כיסי חצץ (סגרגציות) תיקון סדקים בבטון ע"י חומר צמנטי פולימרי חד רכיבי מסוג "סיקה Power" או ש"ע, לרבות חציבה וסיתות כיסי חצץ וסדקים עד עובי 2 ס"מ. העבודה כלולה.	מ"ר	150		
<b>איטום תפר בין מבנים</b>				
<b>התקנת נקז דלמאר</b>				
נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות יציאה אנכית מפוליפרופילן קשיח, קוטר "4X4" "דלביט" סדרה S-15 דוגמת "דלמר" או ש"ע, לרבות גוף עם חיבור מהיר לצנרת וברדס U.P.P חוסם עלים.	יחידה	10		
<b>יציקת קוביות בטון סביב צנרת חודרת</b>				
הגבהות בטון ללא עיבוד וללא איטום	יחידה	30		
חדירות של צנרת מיזוג אוויר או צנרת מסוגים שונים (עם או בלי מקל סבא)	יחידה	50		
איטום מעברים אוויר ומיז	יחידה	30		
<b>איטום קירות חציצה אנכיים</b>				
איטום קירות חציצה אנכיים בציפוי אמולסיה פוליאוריטנית כגון "סיקה לסטיק 612" בשכבה אחת בעובי 1 מ"מ .	מ"ר	300		
			סה"כ	